

# Peste 1,2 milioane de lei pentru infrastructura din Pitești: canalizare pe Găvenii și modernizarea străzii Grigorești

By Ana Vlad - 24/09/2026



Două investiții importante pentru infrastructura din [Pitești](#) intră în etape distincte de execuție: lucrările de canalizare pluvială de pe strada Găvenii au fost finalizate și recepționate, în timp ce tronsonul neasfaltat al străzii Grigorești intră în etapa de execuție. Investițiile, în valoare

totală de aproape 1,3 milioane de lei, vizează atât îmbunătățirea colectării apelor pluviale, cât și modernizarea infrastructurii rutiere și stabilizarea terenului.

## **Investiții în infrastructura din Pitești**

[Primăria Municipiului Pitești](#) anunță finalizarea investiției „Canalizare pluvială strada Găvenii”, pentru care a fost realizată recepția la terminarea lucrărilor. Valoarea contractului a fost de 464.579,50 lei, cu TVA, executantul lucrării fiind S.C. Hidro Construcția Argeș S.A.

Prin această investiție a fost înființat un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale pe o lungime de 200 de metri, prin montarea unei conducte din PVC cu diametrul de 315 mm. Rețeaua este prevăzută cu 5 cămine de vizitare din beton și 10 guri de scurgere, racordate prin conducte din PVC cu diametrul de 160 mm.

Lucrările au inclus și refacerea sistemului rutier în zonele afectate de execuția rețelei, pe o suprafață de aproximativ 250 mp, prin realizarea succesivă a straturilor de fundație, beton, strat de legătură și strat de rulare asfaltic.



În timpul execuției



**În timpul execuției**



O nouă investiție intră în etapa de execuție odată cu predarea amplasamentului pentru obiectivul „Zid de sprijin și modernizare strada Grigorești (tronson neasfaltat)”.

Valoarea contractului este de 832.959,03 lei, cu TVA, iar lucrările vor fi executate de S.C. Util Trans Design S.R.L.

Proiectul vizează modernizarea tronsonului neasfaltat al străzii Grigorești prin realizarea unui sistem rutier complet, alcătuit din strat de fundație din balast, strat de piatră spartă, strat de legătură și strat de uzură asfaltic.

Totodată, în zona în care există un taluz instabil, va fi construit un zid de sprijin din beton, cu înălțime variabilă între 2 și 2,45 metri, cu rol în stabilizarea terenului și asigurarea condițiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii rutiere.

Cele două investiții contribuie la îmbunătățirea infrastructurii municipale, atât prin dezvoltarea rețelelor de preluare a apelor pluviale, cât și prin modernizarea unor tronsoane de drum și intervenții menite să crească siguranța și stabilitatea infrastructurii rutiere.

Sursă foto: Primăria Municipiului Pitești

---

Original article:

<https://anchetaonline.ro/peste-1-2-milioane-lei-infrastructura-din-pitesti-344946/>